

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany siwz:

WYKONAWCA 1

1. Z rzutu gazów medycznych rys. SPJ-07 wynika, że projektowane jest 16 paneli jednołóżkowych oraz 6 paneli jednołóżkowych. Proszę o potwierdzenie ilości paneli do wyceny.

Odpowiedź: Ilość paneli to 31 szt jednołóżkowe – zgodnie z rys T-II-01

2. Proszę o potwierdzenie, że przyzw i otworowanie pod przyzw powinno zostać wykonane panelach nadłóżkowych a nie natynkowo.

Odpowiedź: Gniazda instalacji przyzywowej zintegrowane w obudowie panela

3. Na rzucie gazów medycznych sala wybudzeniowa projektowane są trzy kolumny proszę potwierdzić, że należy je wycenić.

Odpowiedź: Wyposażenie i technologia medyczna nie wchodzi w zakres tej procedury przetargowej

4. Proszę o informację czy należy wycenić wtyki dedykowane do punktów poboru, jeżeli tak to proszę podać ilości dla każdego gazu oraz rodzaj proste lub kątowe.

Odpowiedź: Wtyki proste w ilości zgodnej z ilością punktów poboru.

5. W specyfikacji Projekt Wielobranżowy na str. 66 i 67 wyspecyfikowano panel gazowo-oświetleniowy. Brak w jego wyposażeniu informacji o rodzaju oświetlenia. Proszę o informację o rodzaju oświetlenia dolnego i górnego.

Odpowiedź:

„Osprzęt elektryczny / typu gniazda ekwipotencjalne, 230V itp. / w kolorze białym. Reszta gniazd z systemu przyzywowego w kolorze białym wg systemu producenta. Można stosować tylko system gniazd pojedynczych . Wymiary panelu nie przekraczające 155 mm głębokości od ściany, 110 mm wysokości a z gazami medycznymi 200 mm. Długości panelu dopasowane do układu łóżek. Propozycja 5 metrów, 3,40 metra i 1,8 metra w zależności od ilości łóżek. Na górze panelu przysłona z materiału typu polimetaakrylan odpornego na promieniowanie UV. Oświetlenie górne i dolne musi być zastosowane elektroniczne ściemnialne na energooszczędne świetlówki T5. Pod świetłówkami odbłyśnik aluminiowy zapewniający lepszą sprawność świecenia .

Wyposażenie panelu jednołóżkowego : 2x230V 1x ekwipotencjalne, 1x tlen + 1x próżnia, 1x gniazdo telefoniczne, 1x gniazdo systemu przyzywowego, 1x gniazdo słuchawkowe, 1x oświetlenie górne ściemnialne, 1x oświetlenie dolne ściemnialne”.

6. W specyfikacji Projekt Wielobranżowy na str. 66 i 67 wyspecyfikowano panel gazowo-oświetleniowy.

W tabeli również informacja o dwóch gniazdach 230 V na wys. 30 cm od posadzki. Proszę o potwierdzenie, że te gniazda należy wycenić jako natynkowe w kosztorysie branży elektrycznej.

Odpowiedź: Gniazda 230V w wykonaniu podtynkowym zgodnie z rysunkiem E-II-03.

7. W przedmiarze gazów medycznych znajduje się pozycja skrzynki-zaworowe. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić skrzynki zaworowo-manometryczne nie wyposażone w alarm.

Odpowiedź: Należy wycenić zaworowo-manometryczne nie wyposażone w alarm.

8. W przedmiarze gazów medycznych znajduje się pozycja skrzynka alarmowo-zaworowa wnąkowa. Proszę o podanie lokalizacji tej skrzynki.

Odpowiedź: lokalizacja skrzynki zaworowo- alarmowej - początek oddziału około 2m od wejścia na oddział.

9. W przedmiarze gazów medycznych pozycja szybkozłącze wtykowe podtykowe z zaworem kontrolnym, kodowana tulejka odryglowująca i kodem geometrycznym miejsc poboru typ AGA (zestaw O2,VAC) w ilości 24 szt. Proszę o podanie informacji, że chodzi o panele jednołożkowe oraz o podanie nr sal, w których mają być zamontowane wraz z ilościami w każdej sali.

Odpowiedź: ilość paneli to 31 szt. jednołożkowe – zgodnie z rys T-II-01 wyposażenie w gniazda zgodnie z wyposażeniem panela.

10. W przedmiarze gazów medycznych pozycja szybkozłącze wtykowe podtykowe z zaworem kontrolnym, kodowana tulejka odryglowująca i kodem geometrycznym miejsc poboru typ AGA (zestaw O2,AIR, VAC) w ilości 24 szt. Proszę o podanie informacji, że chodzi o panele trzyłożkowe oraz o podanie nr sal, w których mają być zamontowane wraz z ilościami w każdej sali.

Odpowiedź: ilość paneli to 31 szt jednołożkowe – zgodnie z rys T-II-01 wyposażenie w gniazda zgodnie z wyposażeniem panela.

11. Proszę o sprecyzowanie wymiarów drzwi ujętych w pozycji 11 przedmiaru budowlanego.

Odpowiedź: 90X200 zgodnie z rys SPJ-03

12. Proszę o wyjaśnienie w jakich pomieszczeniach będą montowane drzwi aluminiowe ujęte w pozycjach 12 i 13 przedmiaru budowlanego.

Odpowiedź: pomieszczenia OU/10, OU/07 zgodnie z rysunkiem SPJ-03

13. Proszę o wyjaśnienie czy wyburzenia zaznaczone poza projektowaną granicą oddziału na rysunku SPJ-02 (Wyburzenia i zamurowania) należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Wyburzenia zgodnie z rys SPJ -02 – nie występują wyburzenia poza granicą oddziału.

Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z- ca Dyrektora ds. administracyjnych