

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 16

Czy zamawiający dopuści zaferowanie paneli nadłóżkowych **równoważnych** do tych podanych w dokumentacji- parametry panelu w załączniku. Opis paneli wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta i uniemożliwia zastosowanie innych **równoważnych urządzeń** innych producentów, tym samym uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Zapisy wskazujące na konkretnego producenta są niezgodne z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym i kartami pomieszczeń – dopuszczamy rozwiązania równoważne.

WYKONAWCA 17

Proszę o sprecyzowanie udzielonej odpowiedzi z dnia 19.11.2014r.:

- odp.11 podano wymiar drzwi 90x200 natomiast w poz.11 przedmiaru budowlanego widnieje ilość 20 m2 – prosimy o podanie ilości drzwi.

- odp. 12 W jakich pomieszczeniach będą montowane drzwi aluminiowe ujęte w poz. 12 i 13 przedmiaru budowlanego – odpowiedź - pomieszczenia OU/10, OU/07 – natomiast w podanych pozycjach widnieje: poz.12 – 15 kpl, poz.13 – 9 kpl. – prosimy o podanie ilości drzwi

Odpowiedź: Prace wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym oraz kartami pomieszczeń – ilości drzwi zgodnie z rys. SPJ 03 drzwi (wzmocnione – aluminiowe lub równoważne to wszystkie drzwi korytarzowe) wg rys. SPJ 03

WYKONAWCA 18

W poz. 26 przedmiaru budowlanego jest montaż sufitów podwieszanych o powierzchni 123,6 m2.

Natomiast zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym str.22 pkt 8.7.1 oraz ST-01,17 sufit podwieszany rastrowy należy zamontować w:

- pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach aseptycznych (gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, Sali wyburzeniowej) sufit podwieszany o podwyższonej szczelności, z widoczną konstrukcją nośną- powierzchnia pomieszczeń wynosi 94,03 m2.

-pomieszczeniach korytarzy sufit podwieszany z częściowo ukrytą konstrukcją nośną- powierzchnia wynosi 105,46 m2.

-pomieszczeniach pozostałych (tj. wg kart pomieszczeń, śluza, brudownik, pom. porządkowe, magazyny bielizny i sprzętu medycznego, łazienki i wc)- sufit podwieszany częściowo ukrytą konstrukcją nośną- powierzchnia pomieszczeń wynosi 81,30 m2.

Łączna powierzchnia sufitów podwieszanych zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym wynosi 280,79 m2.

Która ilość przedmiarową przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Prace wykonać zgodnie z projektem budowlano wykonawczymi i kartami pomieszczeń - przedmiary traktować jako element pomocniczy zgodnie z SIWZ

WYKONAWCA 19

W udostępnionej dokumentacji przetargowej nie ma opisu z którego wynikałoby jakiego typu są oprawy oświetleniowe. Na rysunku E-II-02 w legendzie przedstawione są oprawy bez podania parametrów technicznych.

W związku z powyższym proszę o udostępnienie odpowiedniego opisu, z którego jasno będzie

Wynikać jakiego typu są oprawy oświetleniowe.

Odpowiedź: Odpowiedź: wszystkie prace wykonać zgodnie z PBW i kartami pomieszczeń- przykładowe typy lamp w przedmiarach oraz na rys E II 02, opis str. 57-62.

Wykonawca 20

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1. Według przedmiaru należy wycenić kabiny prysznicowe, narożne, kwadratowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego, natomiast według projektu budowlano- wykonawczego należy zamontować wieszak zasłony prysznicowej oraz zasłonę. Proszę o odpowiedź, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Prace wykonać zgodnie z projektem budowlano wykonawczym i kartami pomieszczeń – do wyceny przyjąć kabiny prysznicowe.

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*